

Valparaíso, 10 de julio de 2019

LICITACIÓN DE OBRAS "REMODELACIÓN DE OFICINAS DOCTORADO ESCUELA DE PSICOLOGÍA"

VISTOS:

 Las ofertas presentadas por las empresas: Deney y Veliz Arquitectos Ltda, Constructora, Inmobiliaria e Ingeniería EFESOL Ltda y Constructora Verde EIRL; de acuerdo con el siguiente cuadro:

| EMPRESAS | TOTAL OFERTA | PLAZO DE OBRA | | |
|---|--------------|---------------|--|--|
| Deney y Veliz Arquitectos Ltda | \$21.448.528 | 28 | | |
| Constructora, Inmobiliaria e Ingeniería | \$22.975.766 | 45 | | |
| Constructora Verde EIRL | \$23.918.009 | 35 | | |

2. El Informe de Evaluación de la Licitación presentado por la Dirección de Plan Maestro.

RESOLUCIÓN

- Se ADJUDICA la construcción de la obra "REMODELACIÓN DE OFICINAS DOCTORADO ESCUELA DE PSICOLOGÍA" a la empresa Deney y Veliz Arquitectos Ltda por la suma \$21.448.528 y por un plazo de ejecución de 28 días corridos.
- NOTIFIQUESE la presente Resolución a las empresas participantes de la Licitación: Construcciones Inmobiliaria e Ingeniería EFESOL Ltda., Deney y Veliz Arquitectos Ltda. y Constructora Verde EIRL; por escrito a través del correo electrónico dpm@pucv.cl.

3. COMUNÍQUESE a la empresa adjudicada Deney y Veliz Arquitectos Ltda. para efectos de acuerdos y

AUTORIZA Andrés Yáñez Zúñiga Firma y Timbre

Director de Finanzas com

pucy. cl

No. Brisall 2980, Valouraiso-Office
3rd: (68-32) 2273000

Prex (58-30) 2273706



INFORME CAMBIO MONTO CONTRATO

"Remodelación de Oficinas Doctorado Escuela de Psicología"

En Valparaíso, a 10 de julio de 2018, se extiende el presente informe de cambio de monto del contrato para la Licitación "Remodelación de Oficinas Doctorado Escuela de Psicología"

La obra considera la remodelación en el último piso del block B, sector sur, correspondiente a las oficinas del Doctorado de la Escuela de Psicología. La remodelación considera: tarima de nivelación de pisos, construcción de tabiques, pavimento de alfombra, pintura, cielo americano e instalaciones sanitarias, eléctricas y de CCDD, entre otros.

Para ajustar el presupuesto disponible, se modifica la marca de cielo americano abriéndola a otras opciones, se elimina el shaft eléctrico, especificaciones de artefactos de baño, y de lámparas.

A continuación, se expone un cuadro resumen:

| | MONTO ADJUDICADO | MONTO DIFERENCIAL | MONTO CONTRATO | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|--|
| Total Costo Directo | \$15.146.196 | -\$952.260 | \$14.193.936 | | |
| Gastos Generales | \$1.514.620 | -\$95.226 | \$1.419.394 | | |
| Utilidades | \$1.363.158 | -\$85.704 | \$1.277.454 | | |
| Sub Total Neto | \$18.023.973 | -\$1.133.189 | \$16.890.784 | | |
| IVA | \$3.424.555 | -\$215.306 | \$3.209.249 | | |
| TOTAL OFERTA | \$21.448.528 | -\$1.348.495 | \$20.100.033 | | |
| Plazo de Obra (día corridos) | 28 | 0 | 28 | | |

Daniel Padrigán V.

Constructor Civil DPM

Juan Pavez Aguilar Director Plan Maestro PUCV

AUTORIZA Andres Yañez Zuñiga

Director de Finanzas

Firma y Timbre

JPA/xvm



ITEMIZADO OFICIAL "REMODELACIÓN DE OFICINAS DOCTORADO ESCUELA DE PSICOLOGÍA"

| tem | Descripción | Unidad | Cantidad | | PU | | Total |
|-------|--|--------|---------------|----|---------|-----------|--------------------|
| | Obras Preliminares | | | | | | |
| .1 | Desarme y retiro de estructuras existentes | gl | 1 | \$ | 250.000 | \$ | 250.000 |
| 1 | Construcción | | | - | | A | 60.000 |
| 2.1 | Replanteo general | gl | 1 | \$ | 60.000 | | 60.000 |
| 2.2 | Tabique normal (TN) | m2 | 71 | \$ | 27.500 | | 1.952.500 |
| 2.3 | Tabique vidriado (TV) | m2 | 23,22 | \$ | 35.700 | | 828.954 741.285 |
| 2.4 | Estructura nivelación de piso | m2 | 54,91 | \$ | 13.500 | \$ | |
| 2.5 | Terciado estructural 18mm | m2 | 54,91 | \$ | 9.500 | \$ | 521.645 |
| 3 | Pavimentos | | | | | 120 | |
| 3.1 | Cubrepiso Balboa Gris | m2 | 98,29 | \$ | 11.200 | \$ | 1.100.848 |
| 3.2 | Guardapolvo pino finger 14x70mm | ml | 89 | \$ | 4.500 | \$ | 400.500 |
| 3.3 | Porcelanato MK | m2 | 9,58 | \$ | 20.500 | \$ | 196.390 |
| 3.4 | Guardapolvo porcelanato | ml | 15,43 | \$ | 4.500 | \$ | 69.435 |
| 12 | Cubrejuntas | ml | 3,4 | \$ | 10.500 | \$ | 35.700 |
| 4 | Cielos | | | | V. | | |
| 4.1 | Cielo maericano canto rebajado | m2 | 109 | \$ | 15.500 | \$ | 1.689.500 |
| 5 | Revestimientos | | | | | | |
| 5.1 | Enhuinchado | ml | 200 | \$ | 200 | \$ | 40.000 |
| 5.2 | Empastado | m2 | 146,6 | \$ | 1.200 | \$ | 175.920 |
| 5.3 | Esmalte al agua | m2 | 146,6 | \$ | 3.600 | \$ | 527.760 |
| 5.4 | Espejo | m2 | 0,5 | \$ | 32.000 | \$ | 16.000 |
| 6 | Puertas | | | | | | |
| 6.1 | P1 (incluye centro, quincallería, tope, etc) | un | 1 | \$ | 340.000 | \$ | 340.000 |
| 6.2 | P2 (incluye centro, quincallería, tope, etc) | un | 3 | \$ | 350.000 | \$ | 1.050.000 |
| 6.3 | P3 (incluye centro, quincallería, tope, etc) | un | 2 | \$ | 182.000 | \$ | 364.000 |
| 7 | Artefactos sanitarios | | | - | 440.000 | \$ | 110.000 |
| 7.1 | WC sensi dacqua | un | 1 | \$ | 110.000 | | 160.000 |
| 7.2 | Vanitorio 40x40x44,5 gris RTA Desing + Grifería | un | 1 | \$ | 160.000 | \$ | 160.000 |
| 8 | Instalaciones | | | | | \$ | 252 224 |
| 8.1 | Instalaciones Sanitarias | gl | 1 | \$ | 250.000 | \$ | 250.000 |
| 8.2 | Instalaciones Eléctricas | | | - | | | 005 400 |
| 8.2.1 | Circuito de fuerza (canalización, conductor, etc) | gl | 1 | \$ | 806.400 | | 806.400 |
| 8.2.2 | | gl | 1 | \$ | 395.640 | | 395.640 |
| 8.2.3 | | un | 23 | \$ | 33.800 | | 777.400 450.000 |
| 8.2.4 | Canalización CCDD | gl | 1 | \$ | 450.000 | | 84.000 |
| 8.2.5 | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | gl | 1 | \$ | 84.000 | \$ | 84.00 |
| 8.2.6 | | un | | - | | - | |
| 8.2. | 7 Otros | gl | | - | | - | |
| 1 | | | Costo Directo | | \$ | 13.393.87 | |
| | | | *GG | | 10% | \$ | 1.339.38 |
| | | | Utilidades | | 9% | \$ | 1.205.44 |
| | | | Neto | | 4 | \$ | 15.938.71 |
| | | | IVA | | 19% | \$ | 3.028.350 |

IVA Total 18.967.069

Eduardo Deney Avalos 15.753.691-5

Deney y Veliz Arquitectos Limitada

^{*} Se debe entregar el detalle de Gastos Generales (se deben incluir gastos de seguros solicitados en las bases)

| 1. | Cubierta Exterior | | | | | | |
|-----|---|----|---------------|----|---------|----|-----------|
| 1.1 | Estructura metalcon (cercha y viga falsa) | gl | 1 | \$ | 280.000 | \$ | 280.000 |
| 1.2 | Revestimiento fibrocemento 8mm | m2 | 27,67 | \$ | 10.500 | \$ | 290.535 |
| 1.3 | Cubierta PV4 0,5mm | m2 | 8,42 | \$ | 12.200 | \$ | 102.724 |
| 1.4 | Forros | ml | 3,2 | \$ | 12.000 | \$ | 38.400 |
| 1.5 | Pintura esmalte sintético | m2 | 7,67 | \$ | 4.800 | \$ | 36.816 |
| 1.6 | Grano (cara exterior viga falsa) | m2 | 9,92 | \$ | 5.200 | \$ | 51.584 |
| 1.7 | Otros | gl | | | | | |
| | | | Costo Directo | | | \$ | 800.059 |
| | | | *GG | | 10% | \$ | 80.006 |
| | | | Utilidades | | 9% | \$ | 72.005 |
| | | | Neto | | | \$ | 952.070 |
| | | | IVA | | 19% | \$ | 180.893 |
| | | | Total | | | 4 | 1.132.964 |

^{*} Se debe entregar el detalle de Gastos Generales (se deben incluir gastos de seguros solicitados en las bases)

Eduardo Deney Avalos 15.753.691-5

Deney y Veliz Arquitectos Limitada

Presupuesto 1: \$18.967.069
Presupuesto 2: \$1.132.964
Total 3 \$20.100.033

059615